

## MAPA DE QUANTIDADES

Obra: Reabilitação do Edifício Casa Varela para um Hostel

Local: Pombal

Artº.	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	Un.	QUANTIDADES	ORÇAMENTO	
				Unitário	Total
<b>1</b>	<b><u>DESIGN</u></b>				
<b>1.1</b>	<b>TRABALHOS PRÉVIOS</b>				
1.1.1	Remoção de todos os equipamentos e mobiliário presentes, a cargo dos proprietários.	-	-	-	-
1.1.3	Remoção de pavimento existente no interior do edifício, de soalho tradicional de pranchas de madeira maciça, colocadas sobre ripas de madeira, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contíguos, e carga manual para camião ou contentor. O preço não inclui a demolição da base suporte.	m2	25,88	7,29 €	<b>188,67 €</b>
1.1.4	Remoção de <b>rodapé cerâmico</b> existente no espaço, sem deteriorar os elementos construtivos, incluindo transporte vazadouro.	m	17,17	0,81 €	<b>13,91 €</b>
1.1.5	Remoção de <b>espelhos de tomadas e interruptores</b> , mantendo toda a estrutura envolvente intacta.	un	6,00	2,00 €	<b>12,00 €</b>
<b>1.2</b>	<b>ALVENARIA</b>				
<b>1.3</b>	<b>REVESTIMENTOS, PAVIMENTOS E PINTURAS</b>				
1.2.1	Fornecimento e instalação de <b>revestimento e pavimento cerâmico</b> , tipo Aleluia Cerâmicas, no modelo Chroma, na tonalidade Black, com as dimensões 140 x 140 x 5 mm, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	m2	18,89	72,84 €	<b>1 375,94 €</b>
1.2.2	Fornecimento e aplicação de <b>Pavimento Laminado</b> , tipo Meister, no modelo Mississippi Wood, na tonalidade Dark Brown, com as dimensões 198 x 1288 x 5,5 mm, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	m2	17,54	50,38 €	<b>883,66 €</b>
1.2.3	Fornecimento e instalação de <b>rodapé laminado</b> , tipo Meister, no modelo Mississippi Wood, na tonalidade Dark Brown, com as dimensões 2380 x 80 x 16 mm, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	m	17,54	8,43 €	<b>147,86 €</b>
1.2.7	Fornecimento e aplicação de <b>primário e tinta</b> , tipo Robbialac, na cor Branca, nas paredes, com duas demão, com prévia preparação e limpeza das superfícies a pintar, incluindo todos os materiais necessários à execução.	m2	35,08	8,41 €	<b>295,03 €</b>
<b>1.4</b>	<b>CARPINTARIA</b>				
1.4.1	Fornecimento e instalação de <b>porta entrada</b> , tipo Leroy Merlin, na cor branca, com dimensões 80 x 210 cm, incluindo todos os materiais necessários à instalação, dobradiça, fechadura, puxadores e domótica.	un	1,00	1 659,00 €	<b>1 659,00 €</b>
1.4.4	Fornecimento e instalação de <b>porta de correr</b> , tipo Leroy Merlin, na cor branca, com dimensões 100 x 210 cm, incluindo todos os materiais necessários à instalação, dobradiça, fechadura e puxadores.	un	1,00	149,00 €	<b>149,00 €</b>
<b>1.5</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>				
1.5.1	Fornecimento e montagem da <b>Cama de Casal</b> , tipo Calligaris, de modelo Magenta, com dimensões 224 x 207 x 107 cm. Inclui todos os materiais necessários à correta instalação, respeitando as instruções de montagem do fabricante.	un	1,00	2,790 €	<b>2 790,00 €</b>

## MAPA DE QUANTIDADES

Obra: Reabilitação do Edifício Casa Varela para um Hostel

Local: Pombal

Artº.	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	Un.	QUANTIDADES	ORÇAMENTO	
				Unitário	Total
<b>1</b>	<b>DESIGN</b>				
<b>1.5.2</b>	Fornecimento e montagem de <b>Cómoda</b> , tipo Poliform, de modelo Abbinabili, com dimensões 50 x 120 x 70 cm. Inclui todos os materiais necessários à correta instalação, respeitando as instruções de montagem do fabricante.	un	1,00	1 290,00 €	<b>1 290,00 €</b>
<b>1.5.3</b>	Fornecimento e montagem de <b>Cadeira</b> , tipo Poliform, de modelo Curve, com dimensões 50 x 55 x 81 cm. Inclui todos os materiais necessários à correta instalação, respeitando as instruções de montagem do fabricante.	un	1,00	349,00 €	<b>349,00 €</b>
<b>1.5.4</b>	Fornecimento e montagem de <b>Roupeiro</b> , tipo IKEA, de modelo Platsa, na cor branca, com dimensões 120 x 57 x 191 cm. Inclui todos os materiais necessários à correta instalação, respeitando as instruções de montagem do fabricante.	un	1,00	322,00 €	<b>322,00 €</b>
<b>1.5.5</b>	Fornecimento e montagem de <b>Banheira</b> , tipo Roca, de modelo BECOOL, com dimensões 180 x 80 x 42 cm. Inclui todos os materiais necessários à correta instalação, respeitando as instruções de montagem do fabricante.	un	1,00	5 125,00 €	<b>5 125,00 €</b>
<b>1.5.6</b>	Fornecimento e montagem de <b>Sanita</b> , tipo Roca, de modelo Inspira , na cor branca com dimensões 38,5 x 58,5 x 48,5 cm, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	1,00	2 581,00 €	<b>2 581,00 €</b>
<b>1.5.7</b>	Fornecimento e instalação de <b>Lavatório</b> , tipo Devon&Devon, no modelo Brooklyn, com dimensões 124,5 x 88 x 56,5 cm, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	1,00	2 800,14 €	<b>2 800,14 €</b>
<b>1.5.8</b>	Fornecimento e instalação de <b>Torneira</b> , tipo Roca, no modelo Carmen, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	1,00	509,00 €	<b>509,00 €</b>
<b>1.5.9</b>	Fornecimento e instalação de <b>Torneira de Lavatório</b> , tipo Roca, no modelo Carmen, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	1,00	214,00 €	<b>214,00 €</b>
<b>1.6</b>	<b>ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE</b>				
<b>1.6.1</b>	Fornecimento e instalação de <b>Luminária suspensa</b> , tipo Kdln, de modelo Lanna, na cor branca. Inclui kit de suspensão e todos os materiais necessários à correta instalação.	un	2,00	479,00 €	<b>958,00 €</b>
<b>1.6.2</b>	Fornecimento e instalação de <b>Luminária de pé</b> , tipo Kdln, de modelo Lanna, na cor branca. Inclui kit de suspensão e todos os materiais necessários à correta instalação.	un	1,00	510,00 €	<b>510,00 €</b>
<b>1.6.3</b>	Fornecimento e montagem de <b>Focos de Luz</b> , tipo Philips, no modelo HUE incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	9,00	119,00 €	<b>1 071,00 €</b>
<b>1.6.4</b>	Fornecimento e montagem de <b>Luminária Suspensa</b> , tipo Kdln, no modelo Tripod, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	1,00	249,00 €	<b>249,00 €</b>
<b>1.6.5</b>	Fornecimento e Montagem de Luminária Suspensa, tipo Kdln, no modelo Kushi, na cor branca, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	2,00	490,00 €	<b>980,00 €</b>
<b>1.6.6</b>	Fornecimento e montagem de <b>Interruptor</b> , tipo Philips, no modelo Tap, na cor preta, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	4,00	48,14 €	<b>192,56 €</b>

## MAPA DE QUANTIDADES

Obra: Reabilitação do Edifício Casa Varela para um Hostel

Local: Pombal

Artº.	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	Un.	QUANTIDADES	ORÇAMENTO	
				Unitário	Total
<b>1</b>	<b>DESIGN</b>				
1.6.7	Fornecimento e montagem de <b>Tomada Simples</b> , tipo BSEED, no modelo Gang, na cor preta, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	10,00	15,14 €	<b>151,40 €</b>
1.6.8	Fornecimento e instalação de <b>lâmpada</b> LED E27, tipo Philips, no modelo Hue, com 12W e 1800 lm, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	6,00	66,06 €	<b>396,36 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Decoração</b>				
1.7.1	Fornecimento e instalação de <b>Vaso</b> , tipo IKEA, no modelo BOYSENBÄR, com 24 cm de diâmetro.	un	1,00	24,00 €	<b>24,00 €</b>
1.7.2	Fornecimento e instalação de <b>Planta</b> , tipo IKEA, no modelo MONSTERA DELICIOSA, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	1,00	28,00 €	<b>28,00 €</b>
1.7.3	Fornecimento e instalação de <b>Planta</b> , tipo IKEA, no modelo HIMALAYAMIX, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	3,00	4,50 €	<b>13,50 €</b>
1.7.4	Fornecimento e instalação de <b>Almofadas</b> , tipo Zara Home, com dimensões 40 x 90 cm.	un	3,00	25,99 €	<b>77,97 €</b>
1.7.5	Fornecimento e instalação de <b>Saboneteira</b> , tipo Devon&Devon, no modelo KALOS, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	1,00	679,00 €	<b>679,00 €</b>
1.7.6	Fornecimento e instalação de <b>Suporte de Escova de Dentes</b> , tipo Devon&Devon, no modelo KALOS, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	1,00	719,00 €	<b>719,00 €</b>
1.7.7	Fornecimento e instalação de <b>Cabide</b> , tipo Devon&Devon, no modelo KALOS, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	2,00	259,00 €	<b>518,00 €</b>
1.7.8	Fornecimento e instalação de <b>Suporte de Papel Higiênico</b> , tipo Devon&Devon, no modelo KALOS, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	1,00	799,00 €	<b>799,00 €</b>
1.7.9	Fornecimento e instalação de <b>Suporte de Toalhas</b> , tipo Devon&Devon, no modelo KALOS, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	2,00	1 459,00 €	<b>2 918,00 €</b>
1.7.10	Fornecimento e instalação de <b>Piaçaba</b> , tipo Devon&Devon, no modelo KALOS, incluindo todos os materiais necessários à instalação.	un	1,00	1 199,00 €	<b>1 199,00 €</b>
1.7.11	Fornecimento e instalação de <b>Toalhas</b> , tipo Zara home.	un	4,00	19,99 €	<b>79,96 €</b>
				Total Especialidades (€)	<b>32 268,96 €</b>